CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

REGIONE del VENETO

DIREZIONE PROGETTO VENEZIA

Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO

via Delle Industrie, 3 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597424 Fax 049-9597480
via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) - Tel. 049-601563 Fax 049-50054

L. 139/92, L. 345/97, L. 488/99
Programma di interventi in attuazione del
"Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".

D.G.R.V. n° 1834 del 23/06/2000 - Scheda progetto n° C6.1.1L
D.D.R. n. 176 del 23/10/2006
D.D.R. n. 62 del 07/07/2011

CUP: E53G04000000002

PROGETTO ESECUTIVO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA

Allegato 3.1.c.0.c.

Intervento n. 1 - Derivazione Cà Erizzo, Paltanella Scolo Maseralino - SEZIONI 021-032

Nordest Ingegneria S.r.l.
via Paolo da Sarmeola, 1/A
35030 Rubano (PD)
tel. 049-8975709 - fax 049-630270
e-mail: info@nordestingegneria.com

ISO 9001:2000
cert. n° GSA-8A-Q0074-IPD

Scala: 1:200	**Commessa n° 426/2008**	File: P:/Adibac/426_EsecutivoMGI/_Aggiornamento-2012/PDF/All-3.1.c.0.c_Sez021-032.pdf

0	**05/07/2012**	Prima emissione		
Rev.	Data	Motivo della revisione	Verificato	Approvato

SEZIONE N. 021

Vale a monte m 63 - Vale a valle m 58



ATTUALE h [m s.m.]	14.04	13.97	11.79	12.11	13.67	13.95	
ATTUALE x [m]	0.00	6.82	9.38	12.06	13.83	17.34	
PROGETTO h [m s.m.]	13.97	11.70	11.70	13.74			
PROGETTO x [m]	6.35	9.19	12.19	14.74			

SEZIONE N. 022

Vale a monte m 58 - Vale a valle m 0



ATTUALE h [m s.m.]	15.14	14.79	12.18	12.40	14.99	14.99
ATTUALE x [m]	0.00	6.31	10.20	12.54	16.69	22.20
PROGETTO h [m s.m.]	14.81	11.70	11.70	14.99		
PROGETTO x [m]	5.90	9.79	12.79	16.91		

SEZIONE N. 023

A m 88 dalla precedente - Progressiva m 2356

Vale a monte m 82 - Vale a valle m 35



ATTUALE h [m s.m.]	15.18	14.83	12.02		11.97		13.70		13.90
ATTUALE x [m]	0.00	6.57	9.46		12.49		14.91		19.62
PROGETTO h [m s.m.]		14.83		11.70		11.70		13.72	
PROGETTO x [m]		6.57		9.76		12.76		15.28	

SEZIONE N. 025

A m 2516 dalla precedente - Progressiva m 2516

Vale a monte m 45 - Vale a valle m 72



ATTUALE h [m s.m.]	14.76		14.45	11.91		11.76		14.47		14.61
ATTUALE x [m]	0.00		7.37	9.84		13.79		17.03		21.71
PROGETTO h [m s.m.]		14.49			11.70		11.70		14.48	
PROGETTO x [m]		6.41			9.90		13.90		17.37	

SEZIONE N. 024

A m 70 dalla precedente - Progressiva m 2426

Vale a monte m 35 - Vale a valle m 45



ATTUALE h [m s.m.]	15.02	14.43		11.97		12.36		13.57		13.84
ATTUALE x [m]	0.00	6.94		10.06		13.04		15.38		19.68
PROGETTO h [m s.m.]			13.40		11.70		11.70		13.59	
PROGETTO x [m]			8.24		10.37		13.37		15.74	

SEZIONE N. 026

A m 145 dalla precedente - Progressiva m 2661

Vale a monte m 72 - Vale a valle m 0



ATTUALE h [m s.m.]	14.22		14.06		12.18	12.08		14.08		14.36
ATTUALE x [m]	0.00		4.68		8.42	10.92		14.17		17.68
PROGETTO h [m s.m.]		14.07		11.70			11.70		14.10	
PROGETTO x [m]		4.52		7.48			11.48		14.48	

SEZIONE N. 027

A m 85 dalla precedente - Progressiva m 2746

Vale a monte m 28 - Vale a valle m 36



ATTUALE	h [m s.m.]	14.65		14.67		12.20	11.91		14.58		14.83
	x [m]	0.00		5.68		8.94	11.64		14.94		21.90
PROGETTO	h [m s.m.]		14.67		11.70			11.70		14.62	
	x [m]		4.79		8.50			12.50		16.15	

SEZIONE N. 028

A m 73 dalla precedente - Progressiva m 2819

Vale a monte m 36 - Vale a valle m 45



ATTUALE	h [m s.m.]	15.20		15.08		12.22	11.89		14.89		15.15
	x [m]	0.00		6.59		10.04	12.88		17.10		22.47
PROGETTO	h [m s.m.]		15.10		11.70			11.70		14.91	
	x [m]		5.31		9.56			13.56		17.58	

SEZIONE N. 029

A m 91 dalla precedente - Progressiva m 2910

Vale a monte m 45 - Vale a valle m 44



ATTUALE	h [m s.m.]	15.42		15.25		11.95	12.10		14.58		14.75
	x [m]	0.00		6.95		11.22	13.72		17.36		22.82
PROGETTO	h [m s.m.]		15.27		11.70			11.70		14.60	
	x [m]		6.06		10.53			14.53		18.16	

SEZIONE N. 030

A m 88 dalla precedente - Progressiva m 2998

Vale a monte m 44 - Vale a valle m 1



ATTUALE	h [m s.m.]	14.77		14.63		11.80	11.93		14.42		14.31
	x [m]	0.00		5.69		9.03	12.04		15.76		22.34
PROGETTO	h [m s.m.]		14.65		11.70			11.70		14.42	
	x [m]		4.85		8.54			12.54		15.93	

SEZIONE N. 031

A m 121 dalla precedente - Progressiva m 3119

Vale a monte m 115 - Vale a valle m 51



ATTUALE	h [m s.m.]	13.34	13.30	13.13	11.56	11.56	13.63	13.78
	x [m]	0.00	2.29	3.93	5.27	9.45	11.59	17.50
PROGETTO	h [m s.m.]							
	x [m]							

SEZIONE N. 032

A m 102 dalla precedente - Progressiva m 3221

Vale a monte m 51 - Vale a valle m 0



ATTUALE	h [m s.m.]	13.11	12.96	11.46	11.42	13.23	13.35
	x [m]	0.00	7.46	8.86	14.78	16.36	24.89
PROGETTO	h [m s.m.]						
	x [m]						