



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°66/2024

OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO AMMALORATA DELL'IMPIANTO IDROVORO PISANI IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 18 (diciotto) del mese di Aprile, alle ore 17:30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 12/4/2024 prot.n.4.290 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°03: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO AMMALORATA DELL'IMPIANTO IDROVORO PISANI IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che a causa dell'intensa perturbazione del 26 Febbraio – 2 Marzo 2024 si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalla tubazione di scarico della pompa centrifuga "Tosi", che hanno determinato il fuori servizio della tubazione di scarico dell'impianto idrovoro "Pisani", oltre ad un copioso travaso d'acqua dal Canale Gorzone nello scolo Pisani per la non perfetta tenuta della valvola a clapet;

CONSIDERATO che tale circostanza determina uno stato di forte rischio idraulico nei territori sottesi a tale impianto idrovoro, con corrispondente pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per intervenire con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.36/2023 e che in data 18/4/2024 la Struttura Consorziale ha predisposto l'allegato Verbale di Somma Urgenza con una previsione di spesa stimata in euro 200.000,00;

CONSIDERATO che risulta necessario avviare l'esecuzione dell'intervento in oggetto con l'invio al competente Ufficio del Genio Civile del suddetto Verbale di Somma Urgenza richiedendo il corrispondente finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori di pronto intervento sulle opere pubbliche di bonifica;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato la situazione;

RITENUTO di prendere atto dell'allegato Verbale di Somma Urgenza datato 18/4/2024 riguardante l'intervento di "Somma Urgenza per la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoro Pisani in Comune di Anguillara Veneta" con una previsione di spesa stimata in euro 200.000,00, affidando alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrarlo al competente Ufficio del Genio Civile con la richiesta del corrispondente finanziamento;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza datato 18/4/2024 riguardante l'intervento "Somma Urgenza per la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoro Pisani in Comune di Anguillara Veneta" che riporta una previsione di spesa stimata in complessivi euro 200.000,00 e che viene allegato in copia al presente atto per formarne parte integrante;

2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrare tale verbale al competente Ufficio del Genio Civile con la richiesta del corrispondente finanziamento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Michele Zanato

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 26/4/2024;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr.Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

66/2024

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VIA AUGUSTEA 25, ESTE (PD)

Somma urgenza per la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoro Pisani in Comune di Anguillara Veneta (PD).

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(D.Lgs. 36/2023 - art. 140)

A seguito dell'intesa perturbazione del 26 Febbraio 2 marzo 2024, durante la quale si sono registrate precipitazioni cumulate di 52 mm in 120 h, misurate presso il pluviometro dell'idrovora Pisani, si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalla tubazione di scarico della pompa centrifuga "Tosi", comportando il fuori servizio dell'impianto idrovoro "Pisani" oltre ad un copioso travaso d'acqua dal Canale Gorzone nello scolo Pisani per la non perfetta tenuta della valvola a clapet.

L'idrovora "Pisani" in Comune di Anguillara Veneta (PD) garantisce il prosciugamento di tipo meccanico dell'omonimo bacino di bonifica di 1.129 ha, con scarico in destra idraulica del fiume Gorzone. Nella sala macchine è installata n.1 pompa centrifuga "Tosi", perfettamente funzionante, in grado di sollevare una portata nominale di 1.350 l/s alla prevalenza di 6,35 m.

La tubazione, in acciaio verniciato, di diametro interno pari a 1000 mm e della lunghezza complessiva di circa 25 m risulta particolarmente ammalorata e corrosa oltre a presentare una non perfetta tenuta delle guarnizioni dei giunti flangiati.

Considerato lo stato della condotta, il rischio di rottura strutturale della stessa è particolarmente elevato con l'inevitabile conseguenza di fuori servizio dell'impianto idrovoro "Pisani" oltre ad un copioso travaso d'acqua dal Canale Gorzone nello scolo Pisani per la non perfetta tenuta della valvola a clapet.

In esito a quanto sopra si ravvisa l'immediata necessità di provvedere alla sostituzione del tratto della tubazione in acciaio a cielo aperto, di lunghezza pari a circa 8 m, che presenta le più significative perdite d'acqua in particolar modo in corrispondenza all'accoppiamento delle flange, oltre alla sostituzione della valvola a clapet allo scarico nel canale Gorzone con una paratoia motorizzata d'intercettazione. È opportuno, inoltre, eseguire un'accurata manutenzione straordinaria alla valvola a farfalla esistente, posizionata in corrispondenza alla pompa centrifuga, ed alle sue guarnizioni

66/2024

di tenuta, dotandola di attuatore elettromeccanico integrato al sistema di automazione esistente. Anche la paratoia di fondo nel mandracchio di scarico, attualmente bloccata, va sostituita con analogo sistema di chiusura in modalità manuale.

Pertanto, in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato impianto idrovoro e constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati, si ravvisa la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

Per i lavori si stima una spesa complessiva, comprensive di IVA e spese generali, di € 200.000,00.

Anguillara Veneta, lì 18 Aprile 2024

Il R.U.P.

Ing. Frison Lorenzo



